# สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท / โครงการ งานทาง / ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยข้าง รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบเลขที่ - วันที่ กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ/ประเภทงาน | ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานอาคาร | 97,505.68 | 1.3074 | 127,478.93 | กำหนดราคาตามมาตรฐาน |
| | | | | | ราคากลางวัสดุก่อสร้าง |
| | | | | | และราคาที่ไม่มีราคากลาง |
| | | | | | ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 127,478.93 | |
| | **คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ** | | | **127,000.00** | |
| | (ตัวอักษร) ( หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) | | | | |

| | |
|---|---|
| เฉลี่ยตารางเมตรละ | 481.06 บาท |
| ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง | 15 วัน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นางชมภูนุช มะลิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นางสาวทิพธนา ภู่ทอง)

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี) (นายประสิทธิ์ รวมสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

# บัญชีประมาณราคาการก่อสร้าง

งาน/ โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยข้าง รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง / กว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5

(รวมจุดเชื่อมต่อ) หน 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุก ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. ปิดขอบทาง ประมาณราคาโดย นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส

รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามกำหนด วันที่ กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุสิ่งของ | | | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทรายหยาบรองพื้น | 7.92 | ลบ.ม. | 420.56 | 3,330.84 | 0.00 | 0.00 | 3,330.84 | ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี(ไม่รวมภาษี) เดือนมกราคม ปี 2561 ,ราคาค่าแรงต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. | 39.60 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 12,117.60 | 12,117.60 | |
| | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ประเภท 1 | 13.31 | ตัน | 2,772.59 | 36,890.97 | 0.00 | 0.00 | 36,890.97 | |
| | ทรายหยาบ | 22.57 | ลบ.ม. | 420.56 | 9,492.88 | 0.00 | 0.00 | 9,492.88 | |
| | หิน เบอร์ 1 | 43.16 | ลบ.ม. | 490.66 | 21,178.85 | 0.00 | 0.00 | 21,178.85 | |
| 3 | ตะแกรงเหล็กเส้น Ø 4 มม. | 264.00 | ตร.ม. | 18.69 | 4,934.16 | 5.00 | 1,320.00 | 6,254.16 | |
| | ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | | | | | | | | |
| 4 | หินคลุกไหล่ทาง | 3.00 | ลบ.ม. | 574.77 | 1,724.31 | 0.00 | 0.00 | 1,724.31 | |
| 5 | เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR.24 | 0.072 | ตัน | 20,527.70 | 1,477.99 | 3,300.00 | 237.60 | 1,715.59 | |
| | ( จุดต่อทุกระยะ 5 ม. ) | | | | | | | | |
| 6 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต 1" x 6" | 8.22 | ลบ.ฟ. | 584.00 | 4,800.48 | 0.00 | 0.00 | 4,800.48 | |
| | (คิด 30.00 เมตร แรกของถนน) | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด** | | | | | | | **97,505.68** | |