

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านอาจารย์อ้อมตั้งแต่หน้าบ้านนายเศรษฐพงษ์ พ่วงพี ถึงหน้าบ้านนายชยุต เพ็ญจันทร์ หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๔๗๐,๕๕๖.๓๑ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายมานิชย์ ขาวคง	รองปลัด อบต.นาพันสาม	ประธานกรรมการ
	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาววิจิตรพร สัมเทศ	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓ พ.จ.ท. โรจนศักดิ์ พ่วงทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 505.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 2,540.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง:	1,074,682.00	1.3642	1,466,081.18	Factor F.
2	ป้ายโครงการ :	4,000.00		4,000.00	- น้ำมันดีเซล 33.00-33.99 - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,470,081.18	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ				1,470,000.00	บาท
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)					

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ประมาณการโดย ตรวจสอบประมาณการ

(นายมานิตย์ ลิ้มปวัญญู)

(นายมานิตย์ ลิ้มปวัญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นางอุปรา คชพันธ์)

(นายชอบ แก่งลั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร พน 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 505.00 เมตร
โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 2,540.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ประมาณการโดย นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญู

แบบเลขที่
รายการที่
วันที่ 16 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พน 0.15 ม.								
1.1	ปรับพื้นที่	2,600.00	ตร.ม.	-	-	1.73	4,498.00	4,498.00	
1.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	381.00	ลบ.ม.	1,930.00	735,330.00	-	-	735,330.00	(กำลังอัดประลัย 240 ksc ทรงลูกบาศก์)
1.3	งานเทคอนกรีตผิวจราจร	2,540.00	ตร.ม.	-	-	12.00	30,480.00	30,480.00	
1.4	ทรายถมรองพื้นปรับระดับ พน 0.05 ม.	130.00	ลบ.ม.	300.00	39,000.00	15.00	1,950.00	40,950.00	
1.5	งานประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	155.00	ตร.ม.	-	-	90.00	13,950.00	13,950.00	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	65.00	ตร.ม.	100.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
1.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	2,540.00	ตร.ม.	33.00	83,820.00	5.00	12,700.00	96,520.00	
1.8	เหล็ก Dowel RB Ø 12 มม.(0.888 กก/ม.) @0.50 ม	444.00	กก.	23.50	10,434.00	3.50	1,554.00	11,988.00	
1.9	ยางมะตอย	160.00	ลิตร	40.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
1.10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยด่าง	500.00	ม.	-	-	25.00	12,500.00	12,500.00	
1.11	วัสดุถมเสริมปรับระดับ	96.00	ลบ.ม.	180.00	17,280.00	15.00	1,440.00	18,720.00	(ลบ.ม. หลวม)
1.12	หินคลุกปิดขอบทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม.	182.00	ลบ.ม.	330.00	60,060.00	15.00	2,730.00	62,790.00	(ลบ.ม. หลวม)
2	งานฝังท่อลอดใต้ถนน จำนวน 10 จุด								
2.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	12.00	ท่อน	2,403.00	28,836.00	160.00	1,920.00	30,756.00	
2.2	ข้อต่อท่อเหล็ก Ø 4 นิ้ว	2.00	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	
2.3	หัวครอบ PVC. Ø 4 นิ้ว	20.00	อัน	140.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				ตัวอักษร(- หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน-)				1,074,682.00	

ประมาณการโดย

 (นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง