

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านหนองโพธิ์(ต่อจากเดิม)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง:	230,276.73	1.3642	314,143.51	Factor F.
2	ป้ายโครงการ :	4,000.00		4,000.00	- น้ำมันดีเซล 33.00-33.99 - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			318,143.51	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			318,100.00	บาท
ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)					

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายมาโนชย์ ขาวคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นางกุสุมา แมลงทับ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายฉวีวัฒน์ บุญทับ)

ลงชื่อ.....

(นางอุปรา คชพันธ์)

ลงชื่อ.....

(นายชอบ แก่สังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหนองโพธิ์ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบเลขที่ รายการที่
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.								
1.1	ปรับพื้นที่	600.00	ตร.ม.	-	-	1.77	1,062.00	1,062.00	
1.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	90.00	ลบ.ม.	1,677.00	150,930.00	-	-	150,930.00	(กำลังอัดประลัย 240 ksc ทรงลูกบาศก์)
1.3	งานเทคอนกรีตผิวจราจร	600.00	ตร.ม.	-	-	12.00	7,200.00	7,200.00	
1.4	ทรายถมรองพื้นปรับระดับ ทน 0.05 ม.	30.00	ลบ.ม.	654.00	19,620.00	104.00	3,120.00	22,740.00	
1.5	งานประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	145.00	ม.	-	-	20.60	2,987.00	2,987.00	
1.6	ไม้แบบหล่อ 1(นิ้ว)x6(นิ้ว) (คิด 25%)	10.26	ลบ.ฟ.	607.00	6,227.82	-	-	6,227.82	
1.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	35.00	21,000.00	5.00	3,000.00	24,000.00	
1.8	เหล็ก Dowel RB Ø 12 มม.(0.888 กก/ม.) @0.50 ม	103.00	กก.	19.43	2,001.29	3.60	370.80	2,372.09	
1.90	ยางมะตอย	36.00	ลิตร	40.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
1.10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและทยอดยาง	145.00	ม.	-	-	24.12	3,497.40	3,497.40	
1.12	หินคลุกปิดขอบทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม.	13.50	ลบ.ม.	467.29	6,308.42	112.00	1,512.00	7,820.42	(ลบ.ม. หลวม)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							230,276.73	

ตัวอักษร(-)สองแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-