

บัญชีประมาณราคาการก่อสร้าง

๘ / โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโรงแฉะ(ต่อจากเดิม)

องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง/จัดที่1กว้าง	6.00	ม.	ยาว	83.00	ม.
--	------	----	-----	-------	----

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4

หนา 0.15 ม. จดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม.

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 551 ตร.ม.

(ด้านละ 0.20 ม.)

ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดยนายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส

รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามกำหนด

วันที่

พฤษจิกายน 2558

[illegible]

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาดำเนินการในส่วนตำบลนาพันสาม ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาดำเนินการในส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภท / โครงการ งานทาง / ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโรงแฉว(ต่อจากเดิม)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน ส่วนโยธาดำเนินการในส่วนตำบลนาพันสาม

แบบเลขที่ -

วันที่ 17

พฤศจิกายน

2558

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ/ประเภทงาน	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	1.2726		กำหนดราคาตามมาตรฐาน
2	งานทาง	204,192.83	1.3365	272,903.72	ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
3	งานชลประทาน	-	-	-	และราคาที่ไม่มียารากลาง
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด
5	ป้ายโครงการก่อสร้าง	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			275,903.72	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			275,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	เฉลี่ยตารางเมตรละ	499.09 บาท			
	ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง	45 วัน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสไต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิจิตรพร สัมเทศ)

เห็นชอบ

(นายวีรวิสูตร อัมพาลี)

ปลัดอบต.นาพันสาม

อนุมัติ

(นายประทีพ ปิงข้า)

รองนายกอบต.นาพันสาม

รักษาราชการแทนนายกอบต.นาพันสาม