

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ สายบ้านดอนหัวกรด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๓,๓๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๓๗.๕๐

ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๑๕๒.๔๑ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ นายมานิชย์ ขาวคง | รองปลัดอบต.นาพันสาม | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางกุสุมา แผลงทับ | ครู | กรรมการ |
| ๗.๓ พ.จ.ท.โรจนศักดิ์ พ่วงทอง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สายบ้านดอนหัวกรวด

โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 805.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3,237.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท) | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง: | 1,059,120.55 | 1.3642 | 1,444,852.25 | Factor F. |
| 2 | ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | 16,401.50 | 1.2799 | 20,992.28 | - น้ำมันดีเซล 33.00-33.99 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,465,844.53 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 1,465,836.59 | |
| ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-) | | | | | |

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณราคา.....

(นายณัฐวัฒน์ บุญทับ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบประมาณราคา.....

(นายมานิชย์ ชาวดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางอุปรา คชพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายชอบ แก่ลั้งกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

รายละเอียดประมาณราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สายบ้านดอนท้าวกวาด โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 805.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3,237.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ บุญทับ

แบบเลขที่

รายการที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุและแรงงาน ต่อหน่วย(บาท) | รวมจำนวนเงิน(บาท) | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|-----|---|------|-----|-----------|-----------|--|-----|-----------------------|------|-----|----------|----------|--|-----|---|------|-----|----------|----------|--|--|---------------|--|--|--|--------------|------------------------|
| | หมวดงานทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งานผิวทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ค.ส.ล. | 3,237.50 | ตร.ม. | 31.50 | 101,981.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. | 3,237.50 | ตร.ม. | 260.00 | 841,750.00 | ปูบนแอสฟัลต์ติก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | งานปรับระดับทางเชื่อมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | 54.74 | ตร.ม. | 195.00 | 10,674.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | สีเทอร์โมพลาสติกตีเส้นจราจร | 165.00 | ตร.ม. | 215.00 | 35,475.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | งานตีเส้นชะลอความเร็ว(Rumble Strips) | 8.00 | 3 | งานจราจรสงเคราะห์ | | | | | | 3.1 | ป้ายจราจรแบบ บ.1 (ขนาด 0.75x0.75 ม.)+ไฟกระพริบ | 2.00 | ชุด | 17,710.00 | 35,420.00 | | 3.2 | ป้ายจราจรแบบ บ.1-บ.55 | 1.00 | ชุด | 3,540.00 | 3,540.00 | | 3.3 | ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27,ต.31ต.56, ต.58-ต.60,ต.75 | 2.00 | ชุด | 3,540.00 | 7,080.00 | | | รวมหมวดงานทาง | | | | 1,059,120.55 | งานต้นท่อน(หมวดงานทาง) |
| 3 | งานจราจรสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ป้ายจราจรแบบ บ.1 (ขนาด 0.75x0.75 ม.)+ไฟกระพริบ | 2.00 | ชุด | 17,710.00 | 35,420.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | ป้ายจราจรแบบ บ.1-บ.55 | 1.00 | ชุด | 3,540.00 | 3,540.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27,ต.31ต.56, ต.58-ต.60,ต.75 | 2.00 | ชุด | 3,540.00 | 7,080.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมหมวดงานทาง | | | | 1,059,120.55 | งานต้นท่อน(หมวดงานทาง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ประมาณการโดย

(นายณัฐวัฒน์ บุญทับ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณราคา

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอนหัวกรวด โดยการปฏิรูประบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 805.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3,237.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอนหัวกรวด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ บุญทับ

แบบเลขที่

รายการที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุและแรงงานต่อหน่วย(บาท) | รวมจำนวนเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|-------------------|--|
| | หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | |
| 4 | งานปรับปรุงผิวจราจรระบายน้ำ | | | | | |
| 4.1 | คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc. | 2.16 | ลบ.ม. | 1,800.00 | 3,888.00 | |
| 4.2 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 45.00 | ม. | 100.00 | 4,500.00 | |
| 5 | งานติดตั้งผิวจราจรระบายน้ำเหล็กปูพรม | | | | | |
| 5.1 | เหล็กฉากขนาด 50X50X5 มม. | 3.50 | ท่อน | 585.00 | 2,047.50 | ยาวท่อนละ 6.00 ม. |
| 5.2 | เหล็กแผ่นขนาด 50X6 มม. | 11.00 | ท่อน | 410.00 | 4,510.00 | ยาวท่อนละ 6.00 ม. |
| 5.3 | งานตัด-เชื่อมประกอบเหล็กปูพรม | 208.70 | กก. | 5.00 | 1,043.50 | รวมลาดเชื่อมและวัสดุสิ้นเปลืองแล้ว |
| 5.4 | งานทาสีกันสนิม | 8.25 | ตร.ม. | 50.00 | 412.50 | ทาทั้ง 2 ชั้นรวมวัสดุสิ้นเปลืองแล้ว |
| | รวมหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | 16,401.50 | งานต้นท่อน(หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม) |

ประมาณการโดย 

(นายณัฐวัฒน์ บุญทับ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา