

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7

สายบ้านต้นมะพร้าวถึงที่ดินนายชัชณพงษ์,นางสนธิ ยี่ม่น้อยขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 255.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง:	366,832.63	1.3642	500,433.07	Factor F. - น้ำมันดีเซล 30.00-30.99 - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,433.07	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	บาท
ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)					

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ
(นายมานิตย์ ชาวคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นางสาวติมา ตาละลักษณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นางวราภรณ์ ทองขาว)

ลงชื่อ.....
(นางอุปรา คชพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ลงชื่อ.....
(นายชอบ แก่ลั้งลั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 สายบ้านต้นมะพร้าวถึงที่ดินนายชัชฌพงษ์,นางสนธิ อิ่มน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 255.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ บุญทับ

แบบเลขที่ รายการที่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.15 ม.								
1.1	ปรับพื้นที่	1,020.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,764.60	1,764.60	
1.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	153.00	ลบ.ม.	1,750.00	267,750.00	-	-	267,750.00	
1.3	งานเทคอนกรีตผิวจราจร	1,020.00	ตร.ม.	-	-	12.00	12,240.00	12,240.00	
1.4	ทรายถมรองพื้นปรับระดับ ทหนา 0.05 ม.	50.00	ลบ.ม.	400.00	20,000.00	18.00	900.00	20,900.00	
1.5	งานประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	76.50	ตร.ม.	-	-	90.00	6,885.00	6,885.00	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	1,020.00	ตร.ม.	28.00	28,560.00	5.00	5,100.00	33,660.00	
1.8	เหล็ก Dowel RB Ø 12 มม.(0.888 กก/ม.) @0.50 ม.	176.00	กก.	21.73	3,824.48	3.60	633.60	4,458.08	
1.9	ยางมะตอย	74.00	ลิตร	34.00	2,516.00	-	-	2,516.00	
1.10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	205.00	ม.	-	-	23.39	4,794.95	4,794.95	
1.11	หินคลุกปิดขอบทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม.	32.00	ลบ.ม.	259.00	8,288.00	18.00	576.00	8,864.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน									
ตัวอักษร(-สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์-)									366,832.63

ประมาณการโดย

(นายณัฐวัฒน์ บุญทับ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา