สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประเภทงาน โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนาเฉลี่ย 0.10-0.12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 80.25 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

| ลำดับ | รายการ | คำวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท) | Factor F. | รวมคำก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร: | 25,781.85 | 1.3074 | 33,707.19 | Factor F. - น้ำมันดีเซล 32.00-32.99 - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - พื้นที่ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 33,707.19 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 33,700.00 | |
| | ตัวอักษร (-สามหมื่นสามพัน | เจ็ดร้อยบาทถ้วน-) | ~} | | |

| ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน | ~ |
|--------------------------------|---|
| ประมาณการโดย | |
| (นายมานิตย์ ลิมปวธัญญู) | |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิตย์ ลิมปวธัญญู)

2.กรรมการ

(นางพิณทอง จับใจ)

3. กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวปริศนา เครือเหลา)

โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 80.25 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่8 คำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายมานิตย์ 🏻 ลิมปวธัญญ

รายการที่

แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

| | | | | | | | - | | |
|--|--|-----------|--------------|--|-------------------|---|------------|--|----------|
| | 25,781.85 | งค์-) | เปดสิบห้าสตา | ตัวอักษร(-สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์-) | หมิ่นห้าพันเจ็ดรั | ขักษร(-สองเ | ตัวเ | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิม | |
| | | | | | | ž | | | |
| (ขัดผิวเรียบ) | 3,611.25 | 3,611.25 | 45.00 | 1 | 1 | ตร.ม. | 80.25 | .8 งานตกแต่งผิวพื้นคอนกรีต | 1.8 |
| * | 3,210.00 | 401.25 | 5.00 | 2,808.75 | 35.00 | ตร.ม. | 80.25 | .7 เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม. | 1.7 |
| | 250.00 | 1 | | 250.00 | 100.00 | ตร.ม. | 2.50 | .6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1.6 |
| | 225.00 | 225.00 | 90.00 | ı | 1 | ตร.ม. | 2.50 | .5 งานประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1.5 |
| | 963.00 | 963.00 | 12.00 | 1 | 1 | ตร.ม. | 80.25 | .4 งานเทคอนกรีตพื้นทางเดิน | 1.4 |
| | 15,717.00 | 1 | ı | 15,717.00 | 1,690.00 | ลบ.ม. | 9.30 | .3 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc. | 1.3 |
| | 1,426.50 | 76.50 | 17.00 | 1,350.00 | 300.00 | ลบ.ม. | 4.50 | .2 ทรายถมรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 ม. | 1.2 |
| (ลบ.ม.หลวม) | 379.10 | 379.10 | 22.30 | - | 9 - | ลบ.ม. | 17.00 | .1 ขุดดินปรับพื้นที่และชนย้าย | 1. |
| | | | | - | | | | งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10-0.12 ม. | 1 |
| 1190 A. C. | และแรงงาน | จำนานพิน | หมวยละ | สูญสะหนุ้ | หนายละ | Brug | จานาน เ | าบที | ลัวดูบท |
| 365175EE 9603 | ยขดรวมคำวัสดุ | ต่าแรงงาน | มเษ | ค่าวัสดุ | 9 | *************************************** | • | | 6 Q |
| | The same of the sa | | | | | | | 1 | |

ประมาณการโดย

(นายมานิตย์ ลิมปวธัญญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง