

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภทงาน โครงการซ่อมท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนสายคลองเหมืองเจ็ท หมู่ที่ 7 โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.

จำนวนรวม 14 ท่อน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ควาวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	40,059.75	1.2782	51,204.37	Factor F. - น้ำมันดีเซล 32.00-32.99 - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			51,204.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			51,200.00	
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)				

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ประมาณการโดย 

(นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ  
(นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญ)

2.  กรรมการ  
(นางสาวรติมา ตาละลักษณ์)

3.  กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวนัตตา ยิ้มน้อย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการโดย นายมานิตย์ ลิ้มปวีร์บุญ


แบบเลขที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รายการที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ครุวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมครุวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.60ม.								
1.1	งานรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมชั้นทั้ง	9.00	ตร.ม.	-	-	45.00	405.00	405.00	
1.2	งานขุดดินตามแนววางท่อระบายน้ำพร้อมฝังกลบ	20.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	700.00	700.00	
1.3	คอนกรีตขยายบรอนพื้น	1.00	ลบ.ม.	1,590.00	1,590.00	90.00	90.00	1,680.00	
1.4	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	4.90	ลบ.ม.	1,690.00	8,281.00	120.00	588.00	8,869.00	
1.5	งานประกอบไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	90.00	270.00	270.00	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	100.00	300.00	-	-	300.00	
1.7	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.(0.499 กก/ม.)	118.00	กก.	24.70	2,914.60	3.30	389.40	3,304.00	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	0.30	กก.	40.00	12.00	-	-	12.00	
1.9	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	14.00	ท่อน	680.00	9,520.00	80.00	1,120.00	10,640.00	
1.10	ปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	14.00	ท่อน	60.00	840.00	35.00	490.00	1,330.00	
1.11	วัสดุถมเสริมคันทาง	16.00	ลบ.ม.	190.00	3,040.00	-	-	3,040.00	(ลบ.ม. ทลวม)
1.12	งานตัดแต่งดินชั้นรูปคันทางพร้อมบดทับ	16.00	ลบ.ม.	-	-	22.00	352.00	352.00	
1.13	หินคลุกปิดขอบทาง	14.00	ลบ.ม.	334.00	4,676.00	17.00	238.00	4,914.00	(ลบ.ม. ทลวม)
	รวมยอดยกไป							35,816.00	

ประมาณการโดย .....



(นายมานิตย์ ลิ้มปวีร์บุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพันสาม

แบบเลขที่ รายการที่  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประมาณการโดย นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ต้นทุนงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							35,816.00	
2	งานฉาบฉวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.							2,704.00	
2.1	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	1.60	ลบ.ม.	1,690.00	2,704.00	-	-		
2.2	งานเทคอนกรีตฉาบฉวย	10.50	ตร.ม.	-	-	12.00	126.00	126.00	
2.3	ทรายถมรองพื้นปรับระดับ ทน 0.05 ม.	0.50	ลบ.ม.	300.00	150.00	17.00	8.50	158.50	
2.4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	10.50	ตร.ม.	35.00	367.50	5.00	52.50	420.00	
2.5	ยางมะตอย	8.00	ลิตร	60.00	480.00	-	-	480.00	
2.6	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและทยอดยาง	14.50	ม.	-	-	24.50	355.25	355.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								40,059.75	
ตัวอักษร(-)คือมีที่ลึบกับบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์(-)									

ประมาณการโดย

(นายมานิตย์ ลิ้มปวีญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

